

Reactienota Ontwerp projectplan Waterwet versterking Regionale kering langs buitenpolders Mandjeswaard Kampen

20 september

Inleiding

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: WDODelta) draagt de zorg voor de veiligheid tegen overstromingen in zijn beheersgebied. In 2012 is uit de toetsing van de regionale keringen door WDODelta gebleken dat 90% van de keringen langs de buitenpolders van het Kampereiland (Willem Meyer- en Stikkenpolder, Zwarte Meerpolder en de noordelijke polders van de Mandjeswaard) niet voldoen aan de door de provincie gestelde norm. In de Zwarte Meerpolder hoeven geen werkzaamheden plaats te vinden., de werkzaamheden aan de kering in de Willem Meijer en Stikkenpolder worden binnenkort gestart. Om ook te komen tot een verbetering van de regionale waterkering in de Mandjeswaard heeft het waterschap een projectplan Waterwet opgesteld.

Langs de buitenpolders van de Mandjeswaard wordt de regionale kering verhoogd en versterkt met gebiedseigen grond. De kering wordt hoger en breder en krijgt een flauwer talud (1:4) voor meer stabiliteit. Op één locatie wordt de kering overstroombestendig gemaakt. De kering wordt daar steviger gemaakt en krijgt een extra flauw talud (1:7) zodat de kade beter tegen golfoverslag en stromend water bestand is. De hoogte van de overstroombestendige kering is precies ontworpen op de norm van 1/500.

Door de verhoging en verbreding van de volledige kering verschuiven de watergangen aan de binnenkant landinwaarts. De nieuwe watergang wordt op alle trajecten met een talud van 1:2 aangelegd en kent verschillende breedtes op verschillende landbouwkavels. De grond voor de versterking van de kering komt uit de nieuw te graven watergang. De huidige watergangen worden gedempt.

Het projectplan Waterwet is op 10 juli 2018 in ontwerp vastgesteld door het dagelijks bestuur. Het plan lag vanaf 30 juli zes weken ter inzage. Gedurende deze zes weken konden belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap een zienswijze indienen bij het waterschap.

Hieronder zijn de ingediende reacties en antwoorden per indiener opgenomen in een tabel. In deze reactienota geven wij zo goed mogelijk antwoord op de vragen en opmerkingen, en geven wij aan op welke manier wij deze al dan niet meenemen om te komen tot een definitief projectplan.

Reacties en antwoorden

Er is één reactie ontvangen op het Projectplan Waterwet, in onderstaande tabel staat deze weergegeven.

Drents Overijssel



Bijlage 2 bij agendapunt Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering langs buitenpolders Mandjeswaard Kampen
 Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 16 oktober 2018

	Samenvatting reactie	Antwoord waterschap	Wijziging projectplan Waterwet
1.1	<p>Indieners maken zich zorgen over schade aan percelen door de aan- en afvoer van materiaal met machines. Vanuit ervaringen in het verleden verzoeken indieners voorafgaand aan de uitvoering duidelijke afspraken te maken.</p>	<p>Op de vergoeding van gewasschade tijdens de uitvoering en op de noodzaak van overleg en overeenstemming over tijdelijk gebruik wordt ingegaan op pagina 13 van het ontwerpprojectplan.</p> <p>Daarnaast merken we het volgende op.</p> <p>Het waterschap zal voorafgaand aan de werkzaamheden heldere afspraken maken met de pachters over de te gebruiken aan- en afvoerroutes, de te verwachten schade aan percelen die dit met zich meebrengt, welke maatregelen het waterschap neemt om deze schade te beperken en de vergoedingen die bij aantoonbaar opgetreden schade zullen worden uitgekeerd.</p>	<p>Aan het verzoek wordt voldaan. Dit leidt niet tot een wijziging van het projectplan.</p>
1.2	<p>Indieners vragen de dijk in te zaaien met zaad van gewoon gras dat ook aanwezig is op nabijgelegen weidepercelen. Dit vraagt minder onderhoudswerk en gebruik van chemische middelen en is meer passend in de streek dan het inzaaien met zaad van kruiden. Wanneer de dijk ingezaaid wordt met ander zaad dan gewoon graszaad, verzoeken indieners de aanliggende pachters te compenseren in de extra kosten en werkzaamheden om dit onkruid op aangrenzende percelen te bestrijden.</p>	<p>Het waterschap zal de dijken niet inzaaien met zaad van kruiden, maar met een dijkenmengsel D2, wat is samengesteld volgens de Nederlandse Grasnids. Deze zodenvormende grassen vormen een erosiebestendige grasmatt. Door het gebruik van gebiedseigen grond in plaats van aangevoerde klei, en door de overstroombaarheid van delen van de kering, is het bij deze kering erg belangrijk dat er (zo snel mogelijk na de werkzaamheden) een goede, gesloten grasmatt ontstaat voor erosiebestendigheid.</p> <p>Vanuit diverse gremia bestaat de wens voor het gebruik van een kruidenrijk grasmengsel ter bevordering van de natuurwaarden. Dit kruidenrijke mengsel kan echter onvoldoende snel een erosiebestendige grasmatt op de overstroombestendige waterkering garanderen en zal daarom bij de onderhavige verbeteringswerken niet toegepast worden.</p>	<p>Aan het verzoek wordt voldaan. Het gebruik van D2 grasmengsel is gespecificeerd in het projectplan in hoofdstuk 6.</p>

	Samenvatting reactie	Antwoord waterschap	Wijziging projectplan Waterwet
1.3	Indieners geven aan dat gewasschade nu 1 jaar wordt vergoed. Wanneer het project onverhoopt langer dan 1 jaar duurt, vragen indieners ook voor de daaropvolgende jaren vergoeding.	Wanneer het project langer duurt dan een jaar wordt de vergoeding voor gewasschade verlengd met dezelfde extra duur van het project.	Aan het verzoek wordt voldaan. Dit leidt niet tot een wijziging van het projectplan.
1.4	Indieners gaan er vanuit dat de kosten van het herschrijven van de pachtcontracten niet voor rekening van de pachters komen.	De pachtcontracten worden gewijzigd als gevolg van het project. De kosten hiervoor worden hiervoor worden door het waterschap gedragen.	Aan het verzoek wordt voldaan. Dit leidt niet tot een wijziging van het projectplan.
1.5	Indieners geven aan dat de huidige dijk op dit moment niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Indieners gaan er vanuit dat het waterschap kosten van schade compenseert indien een overstroming plaatsvindt voordat de dijkverbetering heeft plaatsgevonden.	Dit onderdeel van de zienswijze heeft geen betrekking op het ontwerpprojectplan. Zoals bekend neemt het waterschap tot aan de realisatie van de dijkverbetering tijdelijke beheermaatregelen voor de waterveiligheid. Dit doet het waterschap door de inzet van de KEI-brigade.	Er is geen aanleiding tot wijziging van het projectplan.