

VOORSTEL AB

CATEGORIE: Hamerstuk

DATUM DB VERGADERING : 2 oktober
DATUM AB VERGADERING : 16 oktober
PORTEFEUILLEHOUDER : H.H.G. Dijk
REGISTRATIENUMMER : Z/18/02272/97285
OPSTELLER : Dick van Pijkeren

ONDERWERP

Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering langs buitenpolders Mandjeswaard Kampen.

VOORSTEL

Het Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering buitenpolders Mandjeswaard en de reactienota vast te stellen.

SAMENVATTING

In het bijgevoegde Projectplan is het definitieve ontwerp weergegeven voor realisatie van de dijkversterking Buitenpolders Mandjeswaard Kampen. Dit projectplan is een onderdeel van de versterking van meerdere regionale keringen langs het Zwarte Water. Het projectplan voor de versterking van de kering in de Willem Meijer Stikkenpolder op Kampereiland met een soortgelijk ontwerp is onlangs op 18 september vastgesteld door uw algemeen bestuur.

Dit projectplan omvat de versterking van de regionale kering met gebiedseigen grond. Gekozen is voor een oplossing waarbij naast de bestaande kering grond gewonnen wordt uit een nieuwe of verbrede watergang. Bij de start van dit ontwerp is in nauwe samenwerking met de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat een set uitgangspunten opgesteld waar de versterkte kade na afronding van de werkzaamheden aan moet voldoen. Vertrekpunt hierbij is dat bij overschrijding van Maatgevend Hoogwater bij 1:500 inundatienorm de Kampereilanden moeten inunderen voor voldoende veiligheid bij met name Kampen. We voorzien de kering van 20 cm overhoogte ten opzichte van MHW met uitzondering van de locatie die specifiek bedoeld is voor inundatie. Deze zone wordt voorzien van een binnentalud van 1:7 voor erosiebestendigheid. De resterende kering wordt voorzien van een 1:4 binnentalud voor voldoende robuustheid bij golfoverslag.



Figuur 1 Het plangebied



BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

In 2012 is uit de toetsing van de regionale keringen door WDODelta gebleken dat 90% van de keringen langs de buitenpolders van de Kampereilanden (Willem Meyer- en Stikkenpolder, Zwarte Meerpolder en de noordelijke polders van de Mandjeswaard) niet voldoen aan de door de provincie gestelde norm. WDODelta heeft ervoor gekozen om in een interactief gebiedsproces met de omgeving te bezien op welke wijze de waterveiligheid van de Kampereilanden kan worden geborgd. Gedurende dit gebiedsproces is het niet haalbaar gebleken om de versterkingsopgave voor de buitenpolders te realiseren voor eind 2015.

De provincie Overijssel heeft uitstel verleend tot 31 december 2018 onder de voorwaarde dat tijdelijke beheermaatregelen worden genomen (de KEI brigade). Om deze datum te halen is het noodzakelijk december 2018 te beginnen met de werkzaamheden. Naast het projectplan Waterwet zijn er ook besluiten van gemeente Kampen en provincie Overijssel nodig om te kunnen starten met de uitvoering. Op dit moment is het nog niet zeker of de andere besluiten op tijd gereed zijn om de start werkzaamheden begin december te kunnen halen.

Bij de behandeling van het projectplan "Versterking Regionale kering buitenpolders Kampereiland" op 18 september in het AB is gesproken over de bestuurlijke wens voor het toepassen van gebiedseigen bloemen en kruidenrijk grasland op de dijk. Echter ook op de dijk in de Mandjeswaard is het de voorkeur van het projectteam en de pachters om hier D2 grasmensgel in te zaaien om zo snel mogelijk een erosiebestendige grasmat te verkrijgen, zie hiervoor ook zienswijze 2.2 in de reactienota.

OMGEVING EN PARTNERS

De afgelopen jaren is een intensief gebiedsproces doorlopen, zowel met pachters op en aan de dijk, bewoners van Kampereilanden als met bestuurlijke partners. In 2016 was een ontwerp gereed, maar dit bleek niet te voldoen aan de gestelde eisen. Op dat moment is het project tijdelijk gestaakt en is met de bestuurlijke partners, waaronder gemeente Kampen en Provincie Overijssel, gezocht naar mogelijke optimalisaties in het ontwerp en de realisatie. Sinds het najaar van 2017 is een andere aanpak gekozen waarvan voorliggend plan het eindresultaat is.

Het ontwerp-projectplan voor versterking van de regionale kering heeft 6 weken ter inzage gelegen. Op het projectplan is één zienswijze ingediend door de gezamenlijke bewoners. Aan de inhoudelijke verzoeken opgenomen in de zienswijzen kan grotendeels worden voldaan. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het concept-projectplan.

FINANCIËN

In het AB van 15 mei 2018 is het planvoorbereidings- en realisatiekrediet voor Kampereilanden vrijgegeven. In de stukken van dit besluit is ook een doorkijk gegeven naar de principes van dit ontwerp. Het onderliggende projectplan is de gedetailleerde kennisgeving van de uitgewerkte werkzaamheden voor de Willem Meijer en Stikkenpolder.

Provincie Overijssel levert een financiële bijdrage van 50% met een maximum van 2,4 miljoen euro.

RISICO'S

1. De pachters in het gebied hebben een duidelijke voorkeur voor compensatie in grond in plaats van vergoeding van de inkomensschade. Hierover is intensief contact met Stadserven maar dit is nog niet afgerond. De toezichthouder van Stadserven (Raad van Commissarissen) is terughoudend in het toezeggen van compensatie door middel van grond. Het draagvlak voor de maatregelen is veel lager zonder compensatie in grond.
2. Indien de besluitvorming van de andere overheden vertraagt of er beroep wordt ingediend bij de rechtbank tegen deze besluiten kan er waarschijnlijk niet worden voldaan aan de wens om in de winter van 2018 de werkzaamheden uit te voeren.
3. Veel regen of vorst kunnen na de start van de werkzaamheden in dit gebied toe leiden dat de werkzaamheden gestaakt moeten worden. Ook in dat geval kan er niet op tijd worden voldaan aan de veiligheidsnorm. Voor de Mandjeswaard is dit risico weer groter dan voor de Willem Meijer- en Stikkenpolder, door de later start van de werkzaamheden in het seizoen.

BIJLAGEN

1. Definitief projectplan Waterwet versterking regionale kering Mandjeswaard Kampen
2. Reactienota zienswijzen ontwerp projectplan versterking regionale kering Mandjeswaard Kampen
3. Lijst met indieners zienswijzen (VERTROUWELIJK)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,
ir. H.H.G. Dijk