

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 11 januari 2022 ons kenmerk Z/21/045069-185116 behandeld door Charlotte Franken
portefeuillehouder H.J. Pereboom e-mail charlottefranken@wdodelta.nl
onderwerp Beantwoording vraag clusterkrediet voorbereiding WOM projecten

Geacht bestuur,

Bij de behandeling van de 2^e bestuursrapportage 2021 (in uw vergadering van 30-11-2021) is toegezegd dat een aanvullende toelichting zal worden gegeven op het extra benodigd krediet voor de voorbereiding van WOM-projecten.

Dit clusterkrediet 2018 (van € 2,38 miljoen) is destijds aangevraagd voor voorbereiding van 13 WOM-projecten. Inmiddels is van 8 van deze projecten de voorbereiding afgerond. Voor de overige 5 projecten is de werkwijze aangepast en zijn de financiële kentallen herzien (inclusief indexering). Deze herziening was abusievelijk nog niet volledig in de meerjarenraming 2021-2024 verwerkt. Om dit te corrigeren hebben wij u voorgesteld een aanvullend krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen.

De achtergrond van dit bedrag is als volgt. De aanpassing van de werkwijze bij de 5 projecten levert meerkosten op van € 660.000. Daarnaast zijn een aantal mee- en tegenvallers binnen de projecten ontstaan welke per saldo € 70.000 aan meerkosten met zich meebrengen. De totale meerkosten bedragen daarmee € 730.000.

Voor 2 projecten waar de planuitwerking nog moet starten (Boerveensche plassen en Domeinweg), is in de meerjarenraming al een voorgenomen investering van € 550.000 opgenomen.

Per saldo is nog een extra krediet van € 180.000 nodig. Daarom is bij de bestuursrapportage extra krediet aangevraagd voor het WOM clusterkrediet uit 2018.

Op totaal WOM niveau vallen deze extra investeringen in de voorbereiding weg tegen verwachte besparingen in de realisatiefase.

De aanpassing van werkwijze betreft onder andere de participatie die bij de WOM-projecten is uitgebreid. Enerzijds vanwege de invoering van de omgevingswet, anderzijds om het dagelijks bestuur beter in positie te brengen en invulling te geven aan het bestuurlijke motto 'in verbinding met omgeving'. In het verleden werd er slechts één ontwerp uitgewerkt tot projectplan. Nu worden tijdens een verkenning, samen met de omgeving, meerdere alternatieven op schetsniveau uitgewerkt. Daarbij wordt ook het draagvlak daarvoor bepaald in de omgeving, zodat er een keuze tussen de alternatieven gemaakt kan maken.

Daarnaast is voor 3 projecten die nog binnen dit clusterkrediet vallen, ook besloten om het uitwerken van het definitief ontwerp naar voren te halen waardoor er bij de aanvraag van het realisatiekrediet meer zekerheid ontstaat over de uitvoering. Deze aanpassingen van werkwijze gaan gepaard met extra kosten en een langere doorlooptijd die bij de kredietaanvraag in 2018 nog niet waren voorzien.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de dijkgraaf

E. de Kruijk

D.S. Schoonman